

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CENTRO POLIFUNZIONALE
1° LOTTO**

N° progr.	Voce elenco		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
	prezzi						
					Riporto		
1		1	Rimozione cordoli in cls esistenti compreso il trasporto alle PP.DD. ed eventuali diritti	ml	75,00	4,50	337,50
2		2	Demolizione di marciapiede eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale non utilizzato e il trasporto alle PP.DD., qualsiasi spessore	mq.	105,00	2,50	262,50
3		3	Rimozione segnaletica stradale esistente compreso l'onere del deposito nell'area di cantiere per la successiva posa, questa compresa, per ogni sostegno relativo ad un unico segnale	n.	2,00	13,22	26,44
4	B7	216	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il trasporto del materiale alle PP.DD. per spessori fino a 50 cm., eseguito con mezzi meccanici e a mano	mc.	543,23	3,36	1.825,24
5	B7	341	Fornitura stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevanti stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera	mc.	327,34	19,52	6.389,58
6	B7	401	Formazione di massetto in calcestruzzo spessore min. 10 cm. Resistenza caratteristica cubica a 28 gg di maturazione RCK > 200 Kg/cmq, gettato senza l'ausilio di casseri, armatura contabilizzata a parte	mq.	890,71	13,65	12.158,19
7	A2	105 b	Fornitura, lavorazione e posa di rete di acciaio elettrosaldato tipo standard, per cemento armato compreso sfrido e legature - 2,29 Kg/mq	Kg.	2.039,73	1,53	3.120,78

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CENTRO POLIFUNZIONALE
1° LOTTO**

N° progr.	Voce elenco		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
	prezzi						
8		4	Formazione di pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino Alto Adige posati su letto di sabbia, spessore soffice 10 cm. compresa sabbia, cemento ed ogni altra prestazione occorrente - posa ad arco concentrico o ad arco contrastante, e comunque secondo le indicazioni della D.L., pezzatura 6/8 compreso sigillature e stuccatura, messa in quota chiusini e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte.	mq.	474,35	82,00	38.896,70
9		5	Fornitura e posa in opera di lastre di beola grigia dello spessore uniforme cm. 5, lastre levigate sul lato lungo e a piano di sega sugli altri lati, compresa la realizzazione del relativo sottofondo in malta, compresa inoltre la sigillatura, la stuccatura, messa in quota chiusini e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Da posarsi come indicato dagli elaborati grafici e dalla D.L.	mq.	117,80	103,00	12.133,40
10		6	Pavimentazione in mosaico formata da frammenti di lastre di porfido posti in opera su letto di malta bastarda, con giunti connessi, compresa cernita del materiale, sigillatura, stuccatura e pulitura finale, messa in quota chiusini e quant'altro occorrente per dare l'opera finita a regola d'arte. Spessore cm. 5, da posarsi come indicato dagli elaborati grafici e dalla D.L.	mq.	298,56	50,00	14.928,00
11	B7	285a	Fornitura e posa in opera di binderi di porfido su sottofondo in calcestruzzo, questo e lo scavo compresi, dimensioni 10x12	ml.	47,00	28,34	1.331,98
12		7	Fornitura e posa in opera di griglia in ghisa sferoidale per protezione alberi con feritoie disposte a raggera, composta da vari elementi con feriotie collegate tra loro da cavallotti a scomparsa in acciaio zincato. Forma esterna quadrata lato esterno cm. 100, diam. interno cm. 50, quattro elementi.	n.	5,00	300,00	1.500,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CENTRO POLIFUNZIONALE
1° LOTTO**

N° progr.	Voce elenco		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
	prezzi						
13	B7	315 a	Cordoli retti in conglomerato vibrocompresso con superficie liscia, sezione 12/15x25 cm, posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente	ml.	80,00	18,45	1.476,00
14	B7	460 a 465 a	Fornitura e posa di caditoie stradali in elementi in cls prefabbricati, tipo Milano, con sifone Mortara, griglia rotonda apertura diam. 60 (Kg. 57), sferoidale compreso scavo, reinterro e tutte le opere accessorie per dare il pozzetto pronto per l'allacciamento al condotto di fognatura, e successive messe in quota fino all'ultima stesa del manto bituminoso, dimensioni interne: cm. 45x45x90.	n.	1,00	138,95	138,95
15		8	Esecuzione dell'allacciamento di caditoie stradali comprensivo di: scavo per una profondità media di mt. 2,00, fornitura e posa di tubo di pvc diam. 160 mm. pesante con giunto a bicchiere, rinfianco di cls a q.li 2 di cemento e sigillatura con mastice, innesto al condotto principale mediante foratura e sigillatura con calcestruzzo di cemento, reinterro con mista naturale di cava, ripristino del sottofondo stradale con rullatura, livellamento e ricariche	n.	1,00	129,11	129,11
16	B7	490	Messa in quota di chiusini e pozzetti di qualsiasi dimensione e tipo, comprese opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, sbarramento per singolo chiusino.	n.	14,00	47,51	665,14
17	B7	371a/d	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbia/ghiaioso (tout-venant bitumato) con bitume penetrazione 80-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori fin iti non inferiori a 6 cm., misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq. al 3,50% -4,50% di bitume sul peso del conglomerato, spessore 8 cm., eseguito a mano	mq.	175,00	14,70	2.572,50

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO LAVORI DI SISTEMAZIONE AREA ESTERNA CENTRO POLIFUNZIONALE
1° LOTTO**

N° progr.	Voce elenco		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
	prezzi						
18	B7	361	Fornitura e spandimento a spruzzo di emulsione bituminosa al 55% di bitume: acida; 1 Kg/mq.	Kg.	350,00	0,80	280,00
19	B7	375b/c	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200, al 5/6% al peso dell'inerte, rullatura con compressore vibrante, confezionato con aggregati calcarei (2^ Cat.). Spessore mm. 30 compressi.	mq.	350,00	6,79	2.376,50
20		9	Fornitura e posa in opera di cartelli in alluminio semicrudo, spessore 25/10, scatolato ai bordi, ricoperto con pellicola rifrangente a pezzo unico, ai sensi del D.P.R. n° 425 del 16.12.92, applicata a caldo sottovuoto, così di seguito elencati:				
		9.1	- targhe cm 60x60 (figura 303 passaggi pedonali), completo di palo zincato diametro mm. 60, H. 330 cm e 2 collari zincati - classe II	n.	2,00	82,59	165,18
21		10	Tracciamento ed applicazione di segnaletica orizzontale bianca e gialla eseguita in vernice rifrangente di tipo approvato e rispondente alle vigenti normative, per costituire strisce della larghezza di 12 cm, per ogni ml di striscia effettiva	ml.	200,00	0,40	80,00
22	B8	185 a	Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltivo eseguito a mano	mc.	76,87	20,00	1.537,40
23	B8	250	Formazione prato comprendente fresatura, rastrellatura, seminagione, rinterratura del seme, rullatura, compresi: aeme e concimazione	mq.	153,74	5,12	787,15
24	B7	15	Economie da operaio qualificato	ora	8,00	30,50	244,00
25	B7	20	Economie da operio comune	ora	16,00	27,80	444,80
26	B7	57 b	Nolo di autocarro fino a 21t	ora	8,00	71,00	568,00
27	B7	31 c	Nolo di escavatore gommato girevole 20t	ora	8,00	61,20	489,60
28	A1	115 a	Nolo di compressore	ora	4,00	3,50	14,00
TOTALE euro							104.878,64

**IL PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Antonio Massaro**