

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SISTEMAZIONE VIA SAN DOMENICO SAVIO**

N. progr.	Voce		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
	elenco	prezzi					
1		1	Rimozione segnaletica stradale esistente compreso l'onere del deposito nell'area di cantiere per la successiva posa, questa compresa, per ogni sostegno relativo ad un unico segnale	n.	6,00	13,22	79,32
2	B7	216	Scavo per apertura di cassonetti stradali compreso il carico ed il trasporto del materiale alle PP.DD. per spessori fino a 50 cm., eseguito con mezzi meccanici	mc.	727,50	3,36	2.444,40
3	B7	341	Fornitura stesa e cilindatura con rullo di peso adeguato di misto inerte a granulometria stabilizzata, per la formazione di sottofondi o rilevanti stradali, dalle caratteristiche prestazionali conformi alle norme UNI CN 10006 misurato in opera	mc.	485,00	18,59	9.016,15
4	B7	345	come alla voce n. 341 ma per correzione delle livellette, misurato su autocarro	mc.	242,50	16,53	4.008,53
5		2	Fornitura e stendimento di sabbione calcareo di colore naturale ocra e graniglia di porfido, compresa cilindatura e breve bagnatura dello strato composto per il 70% da sabbione calcareo e per il 30% da graniglia di porfido. Strato di finitura pezzatura 0/3 spessore 10 cm.	mq.	450,00	17,90	8.055,00
6		3	Fornitura e posa in opera di duplice barriera a due vie stradale di sicurezza su bordo laterale realizzata in legno-acciaio-classe N2, h 75 cm., interasse ml. 2,00, composta da: - Fascia orizzontale realizzata mediante l'assemblaggio di due pali in legno con trattamento idoneo alla lunga conservazione, dimensione mm. 200x140. All'interno dei due pali è inserito un profilato a "U" in acciaio Fe 360 o corten, dimensione mm. 2650x120/102x50/41 e spess. mm. 4. Il profilato garantisce una sovrapposizione in continuo di mm. 650				

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SISTEMAZIONE VIA SAN DOMENICO SAVIO**

N progr.	Voce elenco prezzi	Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
7	4	<p>- Montante verticale a "U" posto a interasse di mt. 2,00 in profilato di acciaio Fe 360 o corten, posato in opera mediante battipalo, dimensione mm. 100x50, e spess. mm. 5, altezza mm. 1700. La parte fuori terra del montante è completamente rivestita in legno con un assito da mm. 25</p> <p>- Tra il montante verticale e la fascia orizzontale è interposto un attenuatore d'urto, assemblato, in acciaio Fe 360 o corten, di dim. Mm. 232x98x88 spess. mm. 4</p> <p>- Serie di bulloni a testa tonda in acciaio ad alta resistenza da 16 MA di varie lunghezze con relative rondelle e bulloni</p> <p>Dal versante ciclabile, sul montante verticale a "U" sono applicati, tramite apposite piastre in acciaio tipo corten spess. mm. 3,00, dei mezzi pali tondi (da un minimo di uno ad un massimo di due) del diam. di cm. 12 e lung. cm. 199 in legno di pino trattato profondamente in autoclave. Le piastre hanno lo scopo di distanziare i mezzi pali in legno, fissandoli con viti in acciaio zincato da 90x8 MA della stessa, ed agganciare il tutto, con una vite di acciaio zincato 40x16 MA, al montante verticale ad "U".</p> <p>Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di Sant'Andrea in pali di pino fresato cilindricamente ed impregnato in autoclave, costituita da piantoni del diametro di 14 cm. posti ad interassi di 200 cm., per un'altezza fuori terra di 1 m., con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata, pali in diagonale di diam. 8 cm., compresa la realizzazione di eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm., la formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in scavo ed in riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione. Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale fornito a piè d'opera dall'impresa</p>	ml.	160,00	140,00	22.400,00
			ml.	164,00	52,00	8.528,00

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SISTEMAZIONE VIA SAN DOMENICO SAVIO**

N. progr.	Voce		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
	elenco						
	prezzi						
8	B7	315 a	Cordoli retti in conglomerato vibrocompresso con superficie liscia, sezione 12/15x25 cm, posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente	ml.	400,50	18,00	7.209,00
9	B7	315 b	Cordoli curvi in conglomerato vibrocompresso con superficie liscia, sezione 12/15x25 cm, posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente	ml.	69,52	25,50	1.772,76
10	B7	315 c	Cordoli retti con bocca lupaia, a scivolo o a L in conglomerato vibrocompresso con superficie liscia, sezione 12/15x25 cm, posati su sottofondo di calcestruzzo, compresa ogni prestazione occorrente	ml.	42,00	27,00	1.134,00
11	B7	371 ad	Fondazione in conglomerato bituminoso sabbio/ghiaioso (tout-venant bitumato), con bitume penetrazione 70-100, compresi materiali, stendimento con vibrofinitrice e rullatura con rullo di peso adeguato, in spessori finiti non inferiori a 6 cm, misurati per spessori finiti, per superfici fino a 2500 mq. al 3,50% - 4,50% di bitume sul peso del conglomerato, spessore 8 cm, eseguito a mano	mq.	1.623,40	14,7	23.863,98
12	B7	375 ad	Tappeto di usura in conglomerato bituminoso con bitume penetrazione 180/200, al 5/6% al peso dell'inerte, rullatura con compressore vibrante, confezionato con aggregati calcarei (2^ Cat.). Spessore mm. 25 compressi, eseguito a mano	mq.	1.623,40	6,79	11.022,89
13	B7	361 b	Fornitura e spandimento a spruzzo di emulsione bituminosa al 55% di bitume: acida; 1 Kg/mq.	kg.	1.623,40	0,13	211,04
14	B7	490	Messa in quota di chiusino esistente previa ricerca, comprese opere murarie necessarie, raccolta e deposito in luogo del materiale di risulta, compreso sbarramento	n.	18,00	47,51	855,18

**COMPUTO METRICO ESTIMATIVO SISTEMAZIONE VIA SAN DOMENICO SAVIO**

N. progr.	Voce		Descrizione	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
	elenco	prezzi					
15		5	Fornitura e posa in opera di pavimentazione eseguita con ciotoli di fiume (rizzata), colore tonalità bianco, pezzatura 6/8 cm., posati con sabbia e cemento su letto di calcestruzzo già approntato; questo compresa la sigillatura in cemento a posa ultimata e ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	mq.	205,32	50,60	10.389,19
16		6	Fornitura e posa in opera di cartelli in alluminio semicrudo, spessore 25/10, scatolato ai bordi, ricoperto con pellicola rifrangente a pezzo unico, ai sensi del D.P.R. n° 425 del 16.12.92, applicata a caldo sottovuoto, così di seguito elencati:	n.	8,00	80,61	644,88
			- disco diametro cm 60 (figura 62b percorso pedonale e ciclabile), completo di palo zincato diametro mm. 60, H. 330 cm e 2 collari zincati - classe II	n.	7,00	82,59	578,13
17		7	Tracciamento ed applicazione di segnaletica orizzontale bianca e gialla eseguita in vernice rifrangente di tipo approvato e rispondente alle vigenti normative, per costituire strisce della larghezza di 15 cm, per ogni ml di striscia effettiva	ml.	1.290,00	0,40	516,00
				mq.	200,00	3,36	672,00
18	B7	15	Economie da operaio qualificato	ora	24,00	30,50	732,00
19	B7	20	Economie da operaio comune	ora	32,00	27,80	889,60
20	B7	57 b	Nolo di autocarro fino a 21 t	ora	24,00	50,00	1.200,00
21	B7	31 c	Nolo di escavatore fino a 120 Hp	ora	8,00	61,20	489,60
22	A1	115 a	Nolo compressore	ora	8,00	3,50	28,00
<b>TOTALE</b>							<b>116.739,65</b>

**IL PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Antonio Massaro