

## **DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO**

L'intervento prevede la sistemazione dell'area esterna del nuovo centro polifunzionale.

Il 1° lotto, per mancanza di fondi, prevede la sistemazione dell'area posta in lato nord ed ovest garantendo così la fruibilità sia dell'edificio polivalente che della sala musica.

L'intervento prevede le seguenti operazioni:

- demolizione di tutto il marciapiede lato ovest e del primo posto auto di Via del Cavo angolo Via Marconi
- sbancamento di tutta l'area di intervento
- riempimento dello scavo con mista spessore cm. 30 sulle aree da pavimentare e sul parcheggio per cm. 20
- formazione di massetto in cls spessore minimo cm. 10, compreso di rete elettrosaldata sulle aree da pavimentare
- pavimentazione in cubetti di porfido del Trentino spessore 6/8 posato su letto di sabbia, comprese le sigillature finali con cemento e posata ad arco concentrico sulla piazza in progetto, e ad arco contrastante sulle altre zone, comunque da concordarsi preventivamente con la Direzione Lavori
- pavimentazione a mosaico in lastre di porfido spessore cm. 5 posate su sottofondo di malta comprese la sigillatura e stuccatura
- posa di griglie in ghisa quadrate, lato cm. 100, foro centrale diam. cm. 50, n. 4 pezzi per successiva posa di essenze verdi
- previsione di posa di caditoia per raccolta acque piovane completa di griglia rotonda in ghisa sferoidale avente apertura  $\Phi$  cm. 60 da porre in atto previo accordi con la Direzione Lavori
- tout-venant bitumato eseguito a mano sul tratto di marciapiede demolito e interessato dall'intervento e formazione di tappeto sull'intera area a parcheggio in lato ovest
- si completa il tutto con segnaletica orizzontale e verticale
- infine verrà fornita, stesa e modellata terra di coltivo con successiva semina e formazione di prato per le aree a verde previste in progetto.

La progettazione è stata affidata all'Ufficio Tecnico a cui spetterà la corresponsione di quanto stabilito all'art. 18 della Legge 109/94 e successive modificazioni, e secondo quanto stabilito nel regolamento per la ripartizione del fondo di progettazione.

Il presente progetto non rientra nell'ambito di applicazione del D.Lgs.494/96.

L'importo complessivo dell'opera ammonta a € 126.232,85.=, finanziato interamente con economie su mutui precedentemente contratti.

**IL PROGETTISTA E RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**  
Arch. Antonio Massaro